

某地块住宅项目技术经济指标分析（63）

工程概况特征														
专业工程概况：		建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2025年6月）												
建筑面积（m²）		17944.230				地下室面积（m²）				/				
地上面积（m²）		1号楼：8741.82m²、2号楼：9202.41m²；				地上总高度（m）				82.8				
地上层高		首层6.2m、标准层高3m				地上层数				25层				
土方工程		一、二类土；机械开挖，人工辅助；运距3km				基坑支护				喷射混凝土+微型钢管桩				
基础类型		筏板基础；D500预应力高强度混凝土管桩，平均桩长23.5m				结构类型				框架-剪力墙结构				
外墙厚度（mm）		200				内墙厚度（mm）				200/100				
外墙材料		外墙涂料				内墙材料				无机涂料/块料墙面（300*600）				
地面材料名称及规格		防滑砖（800*800/600*600/300*300）				砖砌体材料名称及规格				蒸压加气混凝土砌块				
屋面材料名称及规格		聚合物改性沥青防水卷材，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层				天棚材料名称及规格				无机涂料天棚				
其他说明		1号楼为装配式建筑，主要包括：:60mm厚叠合楼板(含钢筋)、ALC墙板非承重隔墙、装配式预制凸窗等。道路面积：3628.59m²，园建绿化面积：2797m²												
造价组成														
项目		总造价		分部分项工程费		措施项目费用		其它项目费用		规费		税金		单方造价
序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	（元/m²）
	某地块住宅项目	5555557.87	100.00%	38851764.52	69.93%	12116637.19	21.81%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4587156.16	8.26%	3096.01
1	地下工程	5072021.76	9.13%	4198992.59	82.79%	454238.38	8.96%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	418790.79	8.26%	282.65
1.1	基坑支护工程	489507.86	9.65%	348276.96	71.15%	100812.82	20.59%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	40418.08	8.26%	27.28
1.2	土石方工程	333235.79	6.57%	268521.45	80.58%	37199.46	11.16%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27514.88	8.26%	18.57
1.3	基础及桩基工程	4249278.11	83.78%	3582194.18	84.30%	316226.1	7.44%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	350857.83	8.26%	236.8
2	1号楼工程	22965405.1	41.34%	15625162.07	68.04%	5444016.92	23.71%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1896226.11	8.26%	2627.07
2.1	1号楼-建筑与装饰工程	15872707.67	69.12%	9825516.03	61.90%	4736601.1	29.84%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1310590.54	8.26%	1815.72
2.2	1号楼户内精装修工程-土建部分	2312400.69	10.07%	1960660.93	84.79%	160807.59	6.95%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	190932.17	8.26%	304.59
2.3	1号楼户内精装修工程-安装部分	904752.87	3.94%	712959.37	78.80%	117089.13	12.94%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	74704.37	8.26%	119.17
2.4	1号楼公区精装修工程-土建部分	247210.34	1.08%	205607.93	83.17%	21190.55	8.57%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20411.86	8.26%	214.97

2.5	1号楼公区精装修工程-安装部分	1860.38	0.01%	1431.73	76.96%	275.04	14.78%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	153.61	8.26%	1.62
2.6	1号楼-电梯工程	463258.81	2.02%	421543.06	91.00%	3465.02	0.75%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	38250.73	8.26%	52.99
2.7	1号楼-给排水工程	664066.54	2.89%	502715.23	75.70%	106520.13	16.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54831.18	8.26%	75.96
2.8	1号楼-暖通工程	243933.9	1.06%	192287.11	78.83%	31505.46	12.92%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20141.33	8.26%	27.9
2.9	1号楼-消防水工程	220822.28	0.96%	180652.4	81.81%	21936.85	9.93%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18233.03	8.26%	25.26
2.10	1号楼-抗震支架工程	15194.92	0.07%	12393.89	81.57%	1546.4	10.18%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1254.63	8.26%	1.74
2.11	1号楼-电气工程	930192.36	4.05%	763188.59	82.05%	90198.9	9.70%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	76804.87	8.26%	106.41
2.12	1号楼-防雷工程	71091.88	0.31%	51710.29	72.74%	13511.62	19.01%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5869.97	8.26%	8.13
2.13	1号楼-弱电工程	190649.08	0.83%	142758.73	74.88%	32148.68	16.86%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15741.67	8.26%	21.81
2.14	1号楼-消防电工程	510591.29	2.22%	394105.8	77.19%	74326.58	14.56%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	42158.91	8.26%	58.41
2.15	1号楼-燃气工程	256661.06	1.12%	209029.84	81.44%	26439.02	10.30%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21192.2	8.26%	29.36
2.16	1号楼-光伏工程	60011.03	0.26%	48601.14	80.99%	6454.85	10.76%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4955.04	8.26%	6.86
3	2号楼工程	25120042.46	45.22%	16950728.99	67.48%	6095181.51	24.26%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2074131.96	8.26%	2729.72
3.1	2号楼-建筑与装饰工程	17152944.22	68.28%	10429564.7	60.80%	5307081.37	30.94%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1416298.15	8.26%	1863.96
3.2	2号楼户内精装修工程-土建部分	2312400.69	9.21%	1960660.93	84.79%	160807.59	6.95%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	190932.17	8.26%	288.44
3.3	2号楼户内精装修工程-安装部分	904752.87	3.60%	712959.37	78.80%	117089.13	12.94%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	74704.37	8.26%	112.86
3.4	2号楼公区精装修工程-土建部分	247210.34	0.98%	205607.93	83.17%	21190.55	8.57%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20411.86	8.26%	208.53
3.5	2号楼公区精装修工程-安装部分	1860.38	0.01%	1431.73	76.96%	275.04	14.78%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	153.61	8.26%	1.57
3.6	2号楼-电梯工程	358457.52	1.43%	325712.99	90.87%	3147.12	0.88%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	29597.41	8.26%	38.95
3.7	2号楼-给排水工程	835600.89	3.33%	650479.63	77.85%	116126.69	13.90%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	68994.57	8.26%	90.8
3.8	2号楼-暖通工程	306260.93	1.22%	241443.35	78.84%	39529.98	12.91%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25287.6	8.26%	33.28
3.9	2号楼-消防水工程	345371.88	1.37%	285384.46	82.63%	31470.48	9.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28516.94	8.26%	37.53
3.10	2号楼-抗震支架工程	26519.89	0.11%	21765.75	82.07%	2564.42	9.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2189.72	8.26%	2.88
3.11	2号楼-电气工程	1470837.39	5.86%	1219405.25	82.91%	129986.85	8.84%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	121445.29	8.26%	159.83
3.12	2号楼-弱电工程	192238.7	0.77%	143748.67	74.78%	32617.11	16.97%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15872.92	8.26%	20.89
3.13	2号楼-防雷工程	79478.12	0.32%	57686.44	72.58%	15229.27	19.16%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6562.41	8.26%	8.64
3.14	2号楼-消防电工程	614246.32	2.45%	473883.35	77.15%	89645.38	14.59%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50717.59	8.26%	66.75

3.15	2号楼-燃气工程	271862.32	1.08%	220994.44	81.29%	28420.53	10.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22447.35	8.26%	29.54
4	室外安装工程	1467064.07	2.64%	1259371.07	85.84%	86559.27	5.90%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	121133.73	8.26%	81.76
4.1	室外给排水工程	391048.78	26.66%	324031.02	82.86%	34729.33	8.88%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	32288.43	8.26%	21.79
4.2	室外消防水工程	92902.1	6.33%	77314.33	83.22%	7916.95	8.52%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7670.82	8.26%	5.18
4.3	气体灭火系统	91008.95	6.20%	77822.14	85.51%	5672.31	6.23%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7514.5	8.26%	5.07
4.4	发电机房工程	572726.92	39.04%	506315.81	88.40%	19121.73	3.34%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	47289.38	8.26%	31.92
4.5	室外-电气工程	19980.05	1.36%	16491.63	82.54%	1838.69	9.20%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1649.73	8.26%	1.11
4.6	室外-充电桩工程	293335.5	19.99%	252817.93	86.19%	16297.21	5.56%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24220.36	8.26%	16.35
4.7	室外弱电工程	6061.77	0.41%	4578.21	75.53%	983.05	16.22%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	500.51	8.26%	0.34
5	景观工程	931024.48	1.68%	817509.8	87.81%	36641.11	3.94%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	76873.57	8.26%	144.89
5.1	园林景观电气	80097.73	8.60%	69447.3	86.70%	4036.86	5.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6613.57	8.26%	28.64
5.2	园林绿化给水工程	29768.38	3.20%	23689.04	79.58%	3621.4	12.17%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2457.94	8.26%	10.64
5.3	道路工程	539723.84	57.97%	477627.79	88.49%	17531.7	3.25%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	44564.35	8.26%	148.74
5.4	园建工程	107252.72	11.52%	91142.41	84.98%	7254.58	6.76%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8855.73	8.26%	38.35
5.5	绿化工程	174181.81	18.71%	155603.26	89.33%	4196.57	2.41%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14381.98	8.26%	62.27
费用分析														
项目		总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用 (询价)	管理费	利润	按费率计算的措施项目 费（含绿色施工安全防护措施费）	其他费用	税金			
序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元			
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	某地块住宅项目	5555557.87	13525229.59	19863521.02	2270574.03	6655191.59	3206802.04	3079941.13	2366860.66	0	4587156.16			
		100.00%	24.35%	35.75%	4.09%	11.98%	5.77%	5.54%	4.26%	0.00%	8.26%			
1	地下工程	5072021.76	572970.67	2859169.15	567167.03	0	230069.8	228023.18	195759.68	0	418790.79			
		9.13%	11.30%	56.37%	11.18%	0.00%	4.54%	4.50%	3.86%	0.00%	8.26%			
1.1	基坑支护工程	489507.86	136724.51	168729.65	45863.21	0	31660.85	36527.25	29582.68	0	40418.08			
		9.65%	27.93%	34.47%	9.37%	0.00%	6.47%	7.46%	6.04%	0.00%	8.26%			
1.2	土石方工程	333235.79	19684.06	4759.33	174957.86	0	30132.39	38913.6	37199.46	0	27514.88			
		6.57%	5.91%	1.43%	52.50%	0.00%	9.04%	11.68%	11.16%	0.00%	8.26%			

1.3	基础及桩基工程	4249278.11	416562.1	2685680.17	346345.96	0	168276.56	152582.33	128977.54	0	350857.83
		83.78%	9.80%	63.20%	8.15%	0.00%	3.96%	3.59%	3.04%	0.00%	8.26%
2	1号楼工程	22965405.1	5746547.58	7975045.83	795527.76	2953260.25	1368824.29	1275319.41	954546.73	0	1896226.11
		41.34%	25.02%	34.73%	3.46%	12.86%	5.96%	5.55%	4.16%	0.00%	8.26%
2.1	1号楼-建筑与装饰工程	15872707.67	3663677.82	6976375.53	765508.16	909325.68	949092.06	885886.06	412203.52	0	1310590.54
		69.12%	23.08%	43.95%	4.82%	5.73%	5.98%	5.58%	2.60%	0.00%	8.26%
2.2	1号楼户内精装修工程-土建部分	2312400.69	833694.62	798266.99	4302.48	36800	119955.02	167651.67	160807.59	0	190932.17
		10.07%	36.05%	34.52%	0.19%	1.59%	5.19%	7.25%	6.95%	0.00%	8.26%
2.3	1号楼户内精装修工程-安装部分	904752.87	257905.91	34136.94	100.94	351425.6	63021.74	44007.41	79376.88	0	74704.37
		3.94%	28.51%	3.77%	0.01%	38.84%	6.97%	4.86%	8.77%	0.00%	8.26%
2.4	1号楼公区精装修工程-土建工程	247210.34	110652.71	56802.48	0	0	16007.78	22146.26	21190.55	0	20411.86
		1.08%	44.76%	22.98%	0.00%	0.00%	6.48%	8.96%	8.57%	0.00%	8.26%
2.5	1号楼公区精装修工程-安装部分	1860.38	607.23	51.84	0	607.81	148.82	103.59	186.81	0	153.61
		0.01%	32.64%	2.79%	0.00%	32.67%	8.00%	5.57%	10.04%	0.00%	8.26%
2.6	1号楼-电梯工程	463258.81	8732.36	857.48	0	406725.66	3480.88	1746.68	3465.02	0	38250.73
		2.02%	1.88%	0.19%	0.00%	87.80%	0.75%	0.38%	0.75%	0.00%	8.26%
2.7	1号楼-给排水工程	664066.54	230775.29	9314.93	2875.21	200017.99	55137.42	39714.02	71433.49	0	54831.18
		2.89%	34.75%	1.40%	0.43%	30.12%	8.30%	5.98%	10.76%	0.00%	8.26%
2.8	1号楼-暖通工程	243933.9	69471.58	16903.2	1278.28	84586	17184.23	12267.55	22097.89	0	20141.33
		1.06%	28.48%	6.93%	0.52%	34.68%	7.04%	5.03%	9.06%	0.00%	8.26%
2.9	1号楼-消防水工程	220822.28	45640.76	4471.04	2966.13	114827.99	11251.39	8349.46	15080.5	0	18233.03
		0.96%	20.67%	2.02%	1.34%	52.00%	5.10%	3.78%	6.83%	0.00%	8.26%
2.10	1号楼-抗震支架工程	15194.92	2986.63	271.41	516.87	7579.28	868.12	612.51	1105.55	0	1254.63
		0.07%	19.66%	1.79%	3.40%	49.88%	5.71%	4.03%	7.28%	0.00%	8.26%
2.11	1号楼-电气工程	930192.36	195740.19	24119.98	3482.9	485247.99	49047.4	34038.42	61678.55	0	76804.87
		4.05%	21.04%	2.59%	0.37%	52.17%	5.27%	3.66%	6.63%	0.00%	8.26%
2.12	1号楼-防雷工程	71091.88	26244.82	2817.79	4564.27	8729.6	7761.07	5396.63	9698.27	0	5869.97
		0.31%	36.92%	3.96%	6.42%	12.28%	10.92%	7.59%	13.64%	0.00%	8.26%

2.13	1号楼-弱电工程	190649.08	69657.8	3953.64	1643.95	47561.2	17929.34	12235.16	21984.56	0	15741.67
		0.83%	36.54%	2.07%	0.86%	24.95%	9.40%	6.42%	11.53%	0.00%	8.26%
2.14	1号楼-消防电工程	510591.29	161697.46	28003.06	3376.04	155825.79	40141.04	28305.11	51034.41	0	42158.91
		2.22%	31.67%	5.48%	0.66%	30.52%	7.86%	5.54%	10.00%	0.00%	8.26%
2.15	1号楼-燃气工程	256661.06	56309.7	18257.04	3057.12	114812.95	14132.08	10307.94	18601.25	0	21192.2
		1.12%	21.94%	7.11%	1.19%	44.73%	5.51%	4.02%	7.25%	0.00%	8.26%
2.16	1号楼-光伏工程	60011.03	12752.7	442.48	1855.41	29186.71	3665.9	2550.94	4601.89	0	4955.04
		0.26%	21.25%	0.74%	3.09%	48.64%	6.11%	4.25%	7.67%	0.00%	8.26%
3	2号楼工程	25120042.46	6904099.74	8605208.74	814379.79	2550529.85	1537381.34	1505772.94	1128420.98	0	2074131.96
		45.22%	27.48%	34.26%	3.24%	10.15%	6.12%	5.99%	4.49%	0.00%	8.26%
3.1	2号楼-建筑与装饰工程	17152944.22	4654598.36	7576397.05	769252.63	50175.66	1072608.56	1084712.91	528889.93	0	1416298.15
		68.28%	27.14%	44.17%	4.48%	0.29%	6.25%	6.32%	3.08%	0.00%	8.26%
3.2	2号楼户内精装修工程-土建部分	2312400.69	833694.62	798266.99	4302.48	36800	119955.02	167651.67	160807.59	0	190932.17
		9.21%	36.05%	34.52%	0.19%	1.59%	5.19%	7.25%	6.95%	0.00%	8.26%
3.3	2号楼户内精装修工程-安装部分	904752.87	257905.91	34136.94	100.94	351425.6	63021.74	44007.41	79376.88	0	74704.37
		3.60%	28.51%	3.77%	0.01%	38.84%	6.97%	4.86%	8.77%	0.00%	8.26%
3.4	2号楼公区精装修工程-土建工程	247210.34	110652.71	56802.48	0	0	16007.78	22146.26	21190.55	0	20411.86
		0.98%	44.76%	22.98%	0.00%	0.00%	6.48%	8.96%	8.57%	0.00%	8.26%
3.5	2号楼公区精装修工程-安装部分	1860.38	607.23	51.84	0	607.81	148.82	103.59	186.81	0	153.61
		0.01%	32.64%	2.79%	0.00%	32.67%	8.00%	5.57%	10.04%	0.00%	8.26%
3.6	2号楼-电梯工程	358457.52	8060.64	791.52	0	312035.39	3213.12	1612.32	3147.12	0	29597.41
		1.43%	2.25%	0.22%	0.00%	87.05%	0.90%	0.45%	0.88%	0.00%	8.26%
3.7	2号楼-给排水工程	835600.89	246970.7	12136.25	8842.18	315819.43	60594.66	43662.84	78612.24	0	68994.57
		3.33%	29.56%	1.45%	1.06%	37.80%	7.25%	5.23%	9.41%	0.00%	8.26%
3.8	2号楼-暖通工程	306260.93	86918.51	21286.94	1896.79	106134.97	21573.69	15406.19	27751.72	0	25287.6
		1.22%	28.38%	6.95%	0.62%	34.66%	7.04%	5.03%	9.06%	0.00%	8.26%
3.9	2号楼-消防水工程	345371.88	64556.08	7346.02	7051.44	185119.58	17498.45	12568.9	22712.4	0	28516.94
		1.37%	18.69%	2.13%	2.04%	53.60%	5.07%	3.64%	6.58%	0.00%	8.26%

3.10	2号楼-抗震支架工程	26519.89	4946.18	474.25	894.35	13683.02	1454.8	1025.61	1851.93	0	2189.72
		0.11%	18.65%	1.79%	3.37%	51.60%	5.49%	3.87%	6.98%	0.00%	8.26%
3.11	2号楼-电气工程	1470837.39	279005.06	37734.78	8589.94	814585.3	70843.14	49282.47	89310.53	0	121445.29
		5.86%	18.97%	2.57%	0.58%	55.38%	4.82%	3.35%	6.07%	0.00%	8.26%
3.12	2号楼-弱电工程	192238.7	70633.91	4121.77	1718.28	47052.79	18179.06	12425.77	22309.94	0	15872.92
		0.77%	36.74%	2.14%	0.89%	24.48%	9.46%	6.46%	11.61%	0.00%	8.26%
3.13	2号楼-防雷工程	79478.12	29644.11	3159.14	5066.5	9294.6	8740.74	6077.4	10922.01	0	6562.41
		0.32%	37.30%	3.97%	6.37%	11.69%	11.00%	7.65%	13.74%	0.00%	8.26%
3.14	2号楼-消防电工程	614246.32	195274.24	33075.49	3600.24	187609.03	48392.62	34047.5	61427.83	0	50717.59
		2.45%	31.79%	5.38%	0.59%	30.54%	7.88%	5.54%	10.00%	0.00%	8.26%
3.15	2号楼-燃气工程	271862.32	60631.48	19427.28	3064.02	120186.67	15149.14	11042.1	19923.5	0	22447.35
		1.08%	22.30%	7.15%	1.13%	44.21%	5.57%	4.06%	7.33%	0.00%	8.26%
4	室外安装工程	1467064.07	177038.83	112630.56	36428.53	875298.61	46755.01	41295.27	56485.33	0	121133.73
		2.64%	12.07%	7.68%	2.48%	59.66%	3.19%	2.81%	3.85%	0.00%	8.26%
4.1	室外给排水工程	391048.78	66060.83	90982.29	18952.71	139285.78	14141.98	16998.19	12342.7	0	32288.43
		26.66%	16.89%	23.27%	4.85%	35.62%	3.62%	4.35%	3.16%	0.00%	8.26%
4.2	室外消防水工程	92902.1	13992.71	2065.07	7965.15	44373.61	4525.52	4392.98	7916.95	0	7670.82
		6.33%	15.06%	2.22%	8.57%	47.76%	4.87%	4.73%	8.52%	0.00%	8.26%
4.3	气体灭火系统	91008.95	12218.67	5016.18	119.62	57329.14	2905.12	2095.26	3810.46	0	7514.5
		6.20%	13.43%	5.51%	0.13%	62.99%	3.19%	2.30%	4.19%	0.00%	8.26%
4.4	发电机房工程	572726.92	36395.36	9426.45	6862.39	439767.45	11265.22	7647.71	14079.99	0	47289.38
		39.04%	6.35%	1.65%	1.20%	76.78%	1.97%	1.34%	2.46%	0.00%	8.26%
4.5	室外-电气工程	19980.05	4103.76	1474.65	356.02	8820.69	1106.44	891.76	1577.45	0	1649.73
		1.36%	20.54%	7.38%	1.78%	44.15%	5.54%	4.46%	7.90%	0.00%	8.26%
4.6	室外-充电桩工程	293335.5	42422.95	2577.61	1922.48	184941.29	12353.49	8850.59	16035.97	0	24220.36
		19.99%	14.46%	0.88%	0.66%	63.05%	4.21%	3.02%	5.47%	0.00%	8.26%
4.7	室外弱电工程	6061.77	1844.55	1088.31	250.16	780.65	457.24	418.78	721.81	0	500.51
		0.41%	30.43%	17.95%	4.13%	12.88%	7.54%	6.91%	11.91%	0.00%	8.26%

5	景观工程	931024.48	124572.77	311466.74	57070.92	276102.88	23771.6	29530.33	31647.94	0	76873.57			
		1.68%	13.38%	33.45%	6.13%	29.66%	2.55%	3.17%	3.40%	0.00%	8.26%			
5.1	园林景观电气	80097.73	9526.9	1456.37	1601.45	53172.66	1464.06	2225.73	4036.86	0	6613.57			
		8.60%	11.89%	1.82%	2.00%	66.38%	1.83%	2.78%	5.04%	0.00%	8.26%			
5.2	园林绿化给水工程	29768.38	8605.97	383.29	1464.5	9115.24	2107.41	2013.35	3621.4	0	2457.94			
		3.20%	28.91%	1.29%	4.92%	30.62%	7.08%	6.76%	12.17%	0.00%	8.26%			
5.3	道路工程	539723.84	52025.03	226992.35	39343.58	137253.72	10577.87	13701.98	15274.57	0	44564.35			
		57.97%	9.64%	42.06%	7.29%	25.43%	1.96%	2.54%	2.83%	0.00%	8.26%			
5.4	园建工程	107252.72	26177.56	43127.65	2193.41	13800	4328.84	4264.27	4518.54	0	8855.73			
		11.52%	24.41%	40.21%	2.05%	12.87%	4.04%	3.98%	4.21%	0.00%	8.26%			
5.5	绿化工程	174181.81	28237.31	39507.08	12467.98	62761.26	5293.42	7325	4196.57	0	14381.98			
		18.71%	16.21%	22.68%	7.16%	36.03%	3.04%	4.21%	2.41%	0.00%	8.26%			
主要工料指标														
工料名称		人工(元)	预拌砂浆(m³)	预应力混凝土管桩(m)	商品混凝土(m³)	水泥(t)	钢筋(t)	聚苯乙烯泡沫板(m²)	瓷砖(m²)	砌块(千块)	无机涂料(kg)	钢化中空玻璃(m²)	防水卷材(m²)	花岗岩(m²)
每100m²工料指标		75373.70	6.93	44.67	64.14	0.87	6.39	3.79	127.40	0.69	52.92	22.07	27.93	3.48