

某医院扩改建项目技术经济指标分析（64）

工程总概况特征			
专业工程概况	建筑专业（包括建筑、安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》 2024年9月）		
总建筑面积 (m²)	103048.17	地上总建筑面积 (m²)	69170.34
其他说明			
地下室工程概况特征			
专业工程概况	建筑专业（包括建筑、安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》 2024年9月）		
建筑面积 (m²)	33877.83 ，其中人防面积11702.00	层数	2
基础类型	旋挖泥浆护壁成孔灌注桩，桩径 φ 800mm、 φ 1100mm，桩长35m	层高（m）	地下二层5.8m，地下一层6m
基坑支护	φ 800mm、 φ 1000mm、 φ 1100mm、 φ 1300mm、 φ 1500mm旋挖灌注桩； φ 850@600三轴搅拌桩内插型钢；钢构柱、钢支撑；拉森钢板桩；喷射混凝土挂钢筋网	土方工程	一、二类土
顶板厚度（mm）	250、300、350、400	底板厚度（mm）	600、700、900、1200
侧壁厚度（mm）	300、350、400、500	内墙厚度（mm）	200、300、240
内墙面材料名称及规格	硅酸钙板、无机涂料、无机抗菌耐污涂料、瓷砖、岩板、玻纤树脂板、玻纤铝板网吸声墙面、医疗不燃板墙面、金属覆盖膜板饰面、矿棉吸音板饰面、防水涂料、真石漆	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖
防水材料名称及规格	底板：1.2mm背粘型高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材、3mmSBS改性沥青防水卷材；侧壁：1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水涂料；顶板：细石混凝土找平层30mm、4mmSBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（IⅡ型PY类）	地面材料名称及规格	仿水磨石地砖、防滑地砖、石英PVC楼地面、无溶剂环氧涂料、彩色水泥基自流平楼地面、耐磨水性环氧涂料、细石混凝土楼地面
天棚材料名称及规格	硅钙板吊顶、轻钢龙骨穿孔防火吸音玻镁复合板无机涂料饰面吊顶、微孔吸音铝板吊顶、无机涂料顶棚		
其他说明	污水站、两层升降横移类机械式停车设备车位位于地下室，机械车位数量233套		
医疗综合楼工程概况特征			
专业工程概况	建筑专业（包括建筑、安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》 2024年9月）		
建筑面积 (m²)	61138.14	层数	10
结构类型	框架-剪力墙结构、框架结构	层高	首层5.1m，标准层4.2m
外墙厚度（mm）	200、300、400	内墙厚度（mm）	100、150、200、300、350、400、240
外墙面材料名称及规格	岩板幕墙、铝板幕墙、陶瓷薄板幕墙、玻璃幕墙、真石漆	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖
内墙面材料名称及规格	无机涂料、一般抹灰、矿棉吸音板、硅酸钙板	地面材料名称及规格	防滑地砖、无溶剂环氧涂料、彩色水泥基自流平
屋面材料名称及规格	非固化橡胶沥青防水涂料、APP改性沥青防水卷材、SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	天棚材料名称及规格	无机涂料、天花吊顶
其他说明	设置床位500张。室内除楼梯间、设备机房、管道井、空调机房、电梯机房、配电间等处有普通装修外，其他部位均为毛坯，无装修。		
发热门诊楼工程概况特征			

专业工程概况	建筑专业（包括建筑、安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年9月）		
建筑面积(m²)	7869.49	层数	5
结构类型	框架结构	层高	首层5.1m，标准层4.5m
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	100、150、200、250、300、240
外墙面材料名称及规格	岩板幕墙、发泡陶瓷幕墙、陶砖幕墙、真石漆	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖
内墙面材料名称及规格	无机涂料、一般抹灰、矿棉吸音板、硅酸钙板	地面材料名称及规格	防滑地砖、无溶剂环氧涂料楼地面
屋面材料名称及规格	非固化橡胶沥青防水涂料、APP改性沥青防水卷材、单组分聚氨酯防水涂料	天棚材料名称及规格	无机涂料、天花吊顶
其他说明	设置床位100张。室内除楼梯间、设备机房、管道井、空调机房、电梯机房、配电间等处有普通装修外，其他部位均为毛坯，无装修。		
高压氧科楼工程概况特征			
专业工程概况	建筑专业（包括建筑、安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年9月）		
建筑面积(m²)	162.71	层数	1
结构类型	框架结构	层高	7.45米
外墙厚度（mm）	200、150	内墙厚度（mm）	200、150
外墙面材料名称及规格	铝板幕墙	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	无机涂料、瓷砖、玻纤树脂板、矿棉吸音板	地面材料名称及规格	防滑地砖、PVC卷材楼地面、彩色水泥基自流平楼地面、无溶剂环氧涂料楼地面
屋面材料名称及规格	非固化橡胶沥青防水涂料、APP改性沥青防水卷材、SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	天棚材料名称及规格	铝合金条板吊顶、硅钙板吊顶、铝板吊顶、防火吸音玻镁复合板无机涂料吊顶、无机涂料
其他说明			
衰变池工程概况特征			
专业工程概况	建筑专业（包括建筑、安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年9月）		
构筑物面积(m²)	139.21	结构类型、混凝土强度	全埋式地下混凝土结构、C35
层数、层高	1层，3.8米、4.3米	防水材料名称及规格	底板：高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材；侧壁：高粘抗滑移水性橡胶沥青防水涂料；顶板：SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材、非固化橡胶沥青防水涂料
基础类型	满堂基础	基坑支护	桩长12m钢板桩、桩长2m、桩径500mm高压水泥旋喷桩
其他说明			
室外工程概况特征			
专业工程概况：	市政专业（包括建筑，电气安装、给排水、消防工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2024年9月）		
园建面积（m²）	383.00	绿化面积（m²）	397.00
主要种植花卉	八仙花、常春藤、大吴风草、肾蕨、金边假连翘、毛杜鹃、鹅掌藤、朱蕉、琴叶珊瑚	主要种植灌木	变叶木、栀子花、南天竹、米仔兰

其他说明		园建、绿化在医疗综合楼五楼和发热门诊楼五楼												
造价组成														
项目		总造价		分部分项工程费		措施项目费用		其它项目费用		规费		税金		单方造价
序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	(元/㎡)
	某医院扩改建项目	527119861.79	100.00%	415999870.69	78.92%	60314061.27	11.44%	7282271.52	1.38%	0.00	0.00%	43523658.31	8.26%	5115.28
1	桩基础工程	28152615.38	5.34%	23555307.40	83.67%	1666661.50	5.92%	606118.60	2.15%	0.00	0.00%	2324527.88	8.26%	273.20
2	地下室	248373039.49	47.12%	197522038.43	79.53%	26631578.55	10.72%	3711556.85	1.49%	0.00	0.00%	20507865.66	8.26%	7331.43
2.1	土建工程	189246194.77	76.19%	148567706.27	78.50%	22020309.64	11.64%	3032346.27	1.60%	0.00	0.00%	15625832.59	8.26%	5586.14
2.1.1	土石方工程	21117696.23	11.16%	16242372.52	76.91%	2292509.42	10.86%	839151.30	3.97%	0.00	0.00%	1743662.99	8.26%	623.35
2.1.2	基坑支护及降水工程	53297916.87	28.16%	43109198.00	80.88%	4867384.81	9.13%	920588.63	1.73%	0.00	0.00%	4400745.43	8.26%	1573.24
2.1.3	建筑工程	89684252.72	47.39%	68862999.27	76.78%	12585993.37	14.03%	830138.30	0.93%	0.00	0.00%	7405121.78	8.26%	2647.28
2.1.4	装饰装修工程	25146328.95	13.29%	20353136.48	80.94%	2274422.04	9.04%	442468.04	1.76%	0.00	0.00%	2076302.39	8.26%	742.27
2.2	安装工程	51020729.61	20.54%	42104022.28	82.52%	4101682.25	8.04%	602304.27	1.18%	0.00	0.00%	4212720.81	8.26%	1506.02
2.2.1	配电照明工程	19904697.24	39.01%	16831581.15	84.56%	1248512.55	6.27%	181096.43	0.91%	0.00	0.00%	1643507.11	8.26%	587.54
2.2.2	通风空调工程	15104203.37	29.60%	12517055.55	82.87%	1170013.18	7.75%	169998.58	1.13%	0.00	0.00%	1247136.06	8.26%	445.84
2.2.3	火灾自动报警系统	3066780.87	6.01%	2297602.82	74.92%	451417.95	14.72%	64539.66	2.10%	0.00	0.00%	253220.44	8.26%	90.52
2.2.4	消防水工程	5105973.45	10.01%	4040320.38	79.13%	561752.19	11.00%	82306.74	1.61%	0.00	0.00%	421594.14	8.26%	150.72
2.2.5	给排水工程	4501734.01	8.82%	3715979.65	82.55%	360170.65	8.00%	53880.90	1.20%	0.00	0.00%	371702.81	8.26%	132.88
2.2.6	抗震支架工程	1712034.17	3.36%	1380815.84	80.65%	165114.51	9.64%	24743.20	1.45%	0.00	0.00%	141360.62	8.26%	50.54
2.2.7	紧急广播及背景音乐系统	342616.29	0.67%	254063.28	74.15%	52632.96	15.36%	7630.63	2.23%	0.00	0.00%	28289.42	8.26%	10.11
2.2.8	防火门监控系统	203284.25	0.40%	154911.49	76.20%	27649.66	13.60%	3938.16	1.94%	0.00	0.00%	16784.94	8.26%	6.00
2.2.9	余压监测系统	61716.11	0.12%	47018.66	76.19%	8387.62	13.59%	1214.00	1.97%	0.00	0.00%	5095.83	8.26%	1.82
2.2.10	标识工程	407615.89	0.80%	343439.28	84.26%	22387.59	5.49%	8132.66	2.00%	0.00	0.00%	33656.36	8.26%	12.03
2.2.11	冷冻机房配电工程	363307.70	0.71%	324936.78	89.44%	7328.66	2.02%	1044.38	0.29%	0.00	0.00%	29997.88	8.26%	10.72
2.2.12	污水站配电工程	193868.21	0.38%	158046.58	81.52%	17318.18	8.93%	2495.98	1.29%	0.00	0.00%	16007.47	8.26%	5.72
2.2.13	污水站火灾自动报警系统	52898.05	0.10%	38250.82	72.31%	8996.55	17.01%	1282.95	2.43%	0.00	0.00%	4367.73	8.26%	1.56
2.3	地下室人防工程	8106115.11	3.26%	6850309.88	84.51%	509586.66	6.29%	76906.31	0.95%	0.00	0.00%	669312.26	8.26%	692.71
2.3.1	人防门	3098549.62	38.22%	2823638.39	91.13%	14627.39	0.47%	4440.29	0.14%	0.00	0.00%	255843.55	8.26%	264.79

2.3.2	人防配电照明工程	1970037.53	24.30%	1575054.14	79.95%	202814.82	10.29%	29504.92	1.50%	0.00	0.00%	162663.65	8.26%	168.35
2.3.3	人防通风空调工程	1957147.13	24.14%	1559612.69	79.69%	205611.41	10.51%	30323.73	1.55%	0.00	0.00%	161599.30	8.26%	167.25
2.3.4	人防给排水工程	1080380.83	13.33%	892004.66	82.56%	86533.04	8.01%	12637.37	1.17%	0.00	0.00%	89205.76	8.26%	92.32
3	医疗综合楼	199819933.26	37.91%	154136637.03	77.14%	26926434.06	13.48%	2257968.61	1.13%	0.00	0.00%	16498893.56	8.26%	3268.34
3.1	土建工程	135539017.92	67.83%	100277019.25	73.98%	22754925.84	16.79%	1315777.77	0.97%	0.00	0.00%	11191295.06	8.26%	2216.93
3.1.1	建筑工程	90682916.57	66.91%	60961935.24	67.23%	21369154.00	23.56%	864247.06	0.95%	0.00	0.00%	7487580.27	8.26%	1483.25
3.1.2	外墙装饰工程	44856101.35	33.09%	39315084.01	87.65%	1385771.84	3.09%	451530.71	1.01%	0.00	0.00%	3703714.79	8.26%	733.68
3.2	安装工程	64090838.18	32.07%	53695565.37	83.78%	4163394.36	6.50%	939974.39	1.47%	0.00	0.00%	5291904.06	8.26%	1048.30
3.2.1	配电照明工程	22956839.01	35.82%	20004871.06	87.14%	861425.34	3.75%	195023.79	0.85%	0.00	0.00%	1895518.82	8.26%	375.49
3.2.2	通风空调工程	21782746.67	33.99%	17824317.08	81.83%	1761368.37	8.09%	398485.81	1.83%	0.00	0.00%	1798575.41	8.26%	356.29
3.2.3	火灾自动报警系统	4307064.32	6.72%	3390552.06	78.72%	457510.22	10.62%	103372.88	2.40%	0.00	0.00%	355629.16	8.26%	70.45
3.2.4	消防水工程	6342069.68	9.90%	5076538.78	80.05%	605955.33	9.55%	135918.44	2.14%	0.00	0.00%	523657.13	8.26%	103.73
3.2.5	给排水工程	5892571.75	9.19%	5086634.96	86.32%	260461.48	4.42%	58932.69	1.00%	0.00	0.00%	486542.62	8.26%	96.38
3.2.6	抗震支架工程	2099430.25	3.28%	1750641.82	83.39%	143731.09	6.85%	31709.89	1.51%	0.00	0.00%	173347.45	8.26%	34.34
3.2.7	紧急广播及背景音乐系统	342528.69	0.53%	272061.00	79.43%	34396.04	10.04%	7789.46	2.27%	0.00	0.00%	28282.19	8.26%	5.60
3.2.8	防火门监控系统	190601.43	0.30%	149530.06	78.45%	20681.39	10.85%	4652.25	2.44%	0.00	0.00%	15737.73	8.26%	3.12
3.2.9	余压监测系统	176986.38	0.28%	140418.55	79.34%	17865.10	10.09%	4089.18	2.31%	0.00	0.00%	14613.55	8.26%	2.89
3.3	标识钢架工程	190077.16	0.10%	164052.41	86.31%	8113.86	4.27%	2216.45	1.17%	0.00	0.00%	15694.44	8.26%	3.11
4	发热门诊楼	32303388.35	6.13%	25557448.71	79.12%	3697290.74	11.45%	381396.66	1.18%	0.00	0.00%	2667252.24	8.26%	4104.89
4.1	土建工程	22044607.81	68.24%	16884250.50	76.59%	3100153.14	14.06%	240007.20	1.09%	0.00	0.00%	1820196.97	8.26%	2801.28
4.1.1	建筑工程	11103852.08	50.37%	7337745.99	66.08%	2732067.23	24.60%	117207.04	1.06%	0.00	0.00%	916831.82	8.26%	1411.00
4.1.2	外墙装饰工程	10940755.73	49.63%	9546504.51	87.26%	368085.91	3.36%	122800.16	1.12%	0.00	0.00%	903365.15	8.26%	1390.28
4.2	安装工程	10073332.32	31.18%	8512364.84	84.50%	589925.40	5.86%	139299.05	1.38%	0.00	0.00%	831743.03	8.26%	1280.05
4.2.1	配电照明工程	3610856.43	35.85%	3140288.37	86.97%	139441.29	3.86%	32982.66	0.91%	0.00	0.00%	298144.11	8.26%	458.84
4.2.2	通风空调工程	4017610.67	39.88%	3391174.48	84.41%	238237.32	5.93%	56469.55	1.41%	0.00	0.00%	331729.32	8.26%	510.53
4.2.3	火灾自动报警系统	669954.32	6.65%	525728.50	78.47%	71888.68	10.73%	17019.81	2.54%	0.00	0.00%	55317.33	8.26%	85.13
4.2.4	消防水工程	870552.47	8.64%	705697.40	81.06%	75350.09	8.66%	17624.50	2.02%	0.00	0.00%	71880.48	8.26%	110.62
4.2.5	给排水工程	499105.07	4.95%	416634.63	83.48%	33415.40	6.70%	7844.53	1.57%	0.00	0.00%	41210.51	8.26%	63.42

4.2.6	抗震支架工程	269686.21	2.68%	225515.82	83.62%	17822.59	6.61%	4080.13	1.51%	0.00	0.00%	22267.67	8.26%	34.27
4.2.7	紧急广播及背景音乐系统	41204.58	0.41%	32559.74	79.02%	4238.18	10.29%	1004.45	2.44%	0.00	0.00%	3402.21	8.26%	5.24
4.2.8	防火门监控系统	44114.01	0.44%	34959.47	79.25%	4460.25	10.11%	1051.85	2.38%	0.00	0.00%	3642.44	8.26%	5.61
4.2.9	余压监测系统	50248.56	0.50%	39806.43	79.22%	5071.60	10.09%	1221.57	2.43%	0.00	0.00%	4148.96	8.26%	6.39
4.3	标识钢架工程	185448.22	0.57%	160833.37	86.73%	7212.20	3.89%	2090.41	1.13%	0.00	0.00%	15312.24	8.26%	23.57
5	高压氧科楼	960661.72	0.18%	753784.24	78.47%	115954.95	12.07%	11601.83	1.21%	0.00	0.00%	79320.70	8.26%	5904.13
5.1	土建工程	787020.54	81.92%	605418.81	76.93%	107186.18	13.62%	9432.20	1.20%	0.00	0.00%	64983.35	8.26%	4836.95
5.1.1	建筑工程	532398.24	67.65%	387409.49	72.77%	95740.60	17.98%	5288.66	0.99%	0.00	0.00%	43959.49	8.26%	3272.07
5.1.2	外墙装饰工程	254622.30	32.35%	218009.32	85.62%	11445.58	4.50%	4143.54	1.63%	0.00	0.00%	21023.86	8.26%	1564.88
5.2	安装工程	173641.18	18.08%	148365.43	85.44%	8768.77	5.05%	2169.63	1.25%	0.00	0.00%	14337.35	8.26%	1067.18
5.2.1	配电照明工程	69554.73	40.06%	58346.02	83.89%	4372.49	6.29%	1093.17	1.57%	0.00	0.00%	5743.05	8.26%	427.48
5.2.2	通风空调工程	60499.69	34.84%	53441.18	88.33%	1655.44	2.74%	407.68	0.67%	0.00	0.00%	4995.39	8.26%	371.83
5.2.3	给排水及消防工程	2674.57	1.54%	2313.35	86.49%	113.14	4.23%	27.24	1.02%	0.00	0.00%	220.84	8.26%	16.44
5.2.4	火灾自动报警系统	28869.42	16.63%	24185.32	83.77%	1845.08	6.39%	455.31	1.58%	0.00	0.00%	2383.71	8.26%	177.43
5.2.5	抗震支架工程	12042.77	6.94%	10079.56	83.70%	782.62	6.50%	186.23	1.55%	0.00	0.00%	994.36	8.26%	74.01
6	衰变池	1305477.66	0.25%	1026257.12	78.61%	143549.25	11.00%	27879.56	2.14%	0.00	0.00%	107791.73	8.26%	9377.76
6.1	建筑和装饰工程	1305477.66	100.00%	1026257.12	78.61%	143549.25	11.00%	27879.56	2.14%	0.00	0.00%	107791.73	8.26%	9377.76
7	机械车位工程	4194000.00	0.80%	3847706.42	91.74%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	346293.58	8.26%	18000.00
8	综合支吊架	2832524.47	0.54%	2083960.94	73.57%	413345.52	14.59%	101339.84	3.58%	0.00	0.00%	233878.17	8.26%	27.49
9	室外工程	9178221.46	1.74%	7516730.40	81.90%	719246.70	7.84%	184409.57	2.01%	0.00	0.00%	757834.79	8.26%	89.07
9.1	园林景观工程	263535.40	2.87%	226833.96	86.07%	11761.27	4.46%	3180.37	1.21%	0.00	0.00%	21759.80	8.26%	688.08
9.2	绿化工程	61809.79	0.67%	54128.02	87.57%	1629.89	2.64%	948.32	1.53%	0.00	0.00%	5103.56	8.26%	155.69
9.3	电气工程	1048951.81	11.43%	897296.76	85.54%	51012.01	4.86%	14032.34	1.34%	0.00	0.00%	86610.70	8.26%	10.18
9.4	给排水管网工程	5516851.56	60.11%	4406217.64	79.87%	521972.16	9.46%	133141.91	2.41%	0.00	0.00%	455519.85	8.26%	53.54
9.5	亮化工程	2287072.90	24.92%	1932254.02	84.49%	132871.37	5.81%	33106.63	1.45%	0.00	0.00%	188840.88	8.26%	22.19
费用分析														
项目	总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用	管理费	利润	按费率计算的措施项目费（含绿色施工安全防护措施费、赶工措施费）	其他费用		税金			

序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	某医院扩改建项目	527119861.79	81970326.29	177792085.19	34442987.19	110484413.14	24695521.60	22995378.29	23946027.29	7282271.52	43523658.31
		100.00%	15.55%	33.73%	6.53%	20.96%	4.68%	4.36%	4.54%	1.38%	8.26%
1	桩基础工程	28152615.38	3220651.62	11486128.61	5438185.53	0.00	1678519.30	1731852.25	1666661.50	606118.60	2324527.88
		5.34%	11.44%	40.80%	19.32%	0.00%	5.96%	6.15%	5.92%	2.15%	8.26%
2	地下室	248373039.49	35662566.97	87908982.57	22487888.28	41576059.41	12123578.34	11522379.53	12884025.61	3711556.85	20507865.66
		47.12%	14.36%	35.39%	9.05%	16.74%	4.88%	4.64%	5.19%	1.49%	8.26%
2.1	土建工程	189246194.77	29008187.92	86688847.98	22014518.30	3962499.42	10223594.03	10153562.55	8554516.01	3032346.27	15625832.59
		76.19%	15.33%	45.81%	11.63%	2.09%	5.40%	5.37%	4.52%	1.60%	8.26%
2.1.1	土石方工程	21117696.23	801314.03	0.00	11186561.68	0.00	1858718.52	2399172.37	2292509.42	839151.30	1743662.99
		11.16%	3.79%	0.00%	52.97%	0.00%	8.80%	11.36%	10.86%	3.97%	8.26%
2.1.2	基坑支护及降水工程	53297916.87	6352452.03	21817337.39	7954340.46	3592050.05	2861025.23	2861294.91	2726699.98	920588.63	4400745.43
		28.16%	11.92%	40.93%	14.92%	6.74%	5.37%	5.37%	5.12%	1.73%	8.26%
2.1.3	建筑工程	89684252.72	15025054.97	53266301.38	2701139.57	278521.82	4321415.37	3492533.21	2315863.83	830138.30	7405121.78
		47.39%	16.75%	59.39%	3.01%	0.31%	4.82%	3.89%	2.58%	0.93%	8.26%
2.1.4	装饰装修工程	25146328.95	6829366.89	11605209.21	172476.59	91927.55	1182434.91	1400562.06	1219442.78	442468.04	2076302.39
		13.29%	27.16%	46.15%	0.69%	0.37%	4.70%	5.57%	4.85%	1.76%	8.26%
2.2	安装工程	51020729.61	5881115.60	1068559.49	431424.53	32076078.31	1684425.89	1211174.48	3847038.93	602304.27	4212720.81
		20.54%	11.53%	2.09%	0.85%	62.87%	3.30%	2.37%	7.54%	1.18%	8.26%
2.2.1	配电照明工程	19904697.24	1789514.43	347700.38	90772.54	13791793.16	519304.22	362119.58	1179189.84	181096.43	1643507.11
		39.01%	8.99%	1.75%	0.46%	69.29%	2.61%	1.82%	5.92%	0.91%	8.26%
2.2.2	通风空调工程	15104203.37	1659053.82	281551.48	116355.62	9738154.35	457246.39	340099.03	1094589.51	169998.58	1247136.06
		29.60%	10.98%	1.86%	0.77%	64.47%	3.03%	2.25%	7.25%	1.13%	8.26%
2.2.3	火灾自动报警系统	3066780.87	663519.51	127648.75	9603.25	1212471.51	183275.11	128722.59	423691.76	64539.66	253220.44
		6.01%	21.64%	4.16%	0.31%	39.54%	5.98%	4.20%	13.82%	2.10%	8.26%
2.2.4	消防水工程	5105973.45	790569.78	111170.59	70333.74	2713340.37	228104.97	164567.57	523916.09	82306.74	421594.14
		10.01%	15.48%	2.18%	1.38%	53.14%	4.47%	3.22%	10.26%	1.61%	8.26%
2.2.5	给排水工程	4501734.01	493496.23	52861.15	68171.09	2864796.80	151708.95	107773.66	337312.31	53880.90	371702.81
		8.82%	10.96%	1.17%	1.51%	63.64%	3.37%	2.39%	7.49%	1.20%	8.26%
2.2.6	抗震支架工程	1712034.17	217900.59	28002.34	43786.54	983287.84	72607.32	49486.39	150859.33	24743.20	141360.62
		3.36%	12.73%	1.64%	2.56%	57.43%	4.24%	2.89%	8.81%	1.45%	8.26%

2.2.7	紧急广播及背景音乐系统	342616.29	76486.44	14057.27	2906.37	126740.42	21732.96	15243.01	49546.45	7630.63	28289.42
		0.67%	22.32%	4.10%	0.85%	36.99%	6.34%	4.45%	14.46%	2.23%	8.26%
2.2.8	防火门监控系统	203284.25	40700.07	5911.33	412.30	90473.29	11284.69	7852.51	25918.84	3938.16	16784.94
		0.40%	20.02%	2.91%	0.20%	44.51%	5.55%	3.86%	12.75%	1.94%	8.26%
2.2.9	余压监测系统	61716.11	12242.26	1368.67	368.58	27417.03	3669.99	2429.66	7916.77	1214.00	5095.83
		0.12%	19.84%	2.22%	0.60%	44.42%	5.95%	3.94%	12.83%	1.97%	8.26%
2.2.10	标识工程	407615.89	89092.51	90033.96	27088.40	86287.00	21694.68	23242.62	22387.59	8132.66	33656.36
		0.80%	21.86%	22.09%	6.65%	21.17%	5.32%	5.70%	5.49%	2.00%	8.26%
2.2.11	冷冻机房配电工程	363307.70	10083.61	811.10	748.06	308591.50	3001.47	2088.83	6940.83	1044.38	29997.88
		0.71%	2.78%	0.22%	0.21%	84.94%	0.83%	0.57%	1.91%	0.29%	8.26%
2.2.12	污水站配电工程	193868.21	25203.17	4893.55	735.15	116049.05	7159.60	4990.19	16339.64	2495.98	16007.47
		0.38%	13.00%	2.52%	0.38%	59.86%	3.69%	2.57%	8.43%	1.29%	8.26%
2.2.13	污水站火灾自动报警系统	52898.05	13253.18	2548.92	142.89	16675.99	3635.54	2558.84	8429.97	1282.95	4367.73
		0.10%	25.05%	4.82%	0.27%	31.52%	6.87%	4.84%	15.94%	2.43%	8.26%
2.3	地下室人防工程	8106115.11	773263.45	151575.10	41945.45	5537481.68	215558.42	157642.50	482470.67	76906.31	669312.26
		3.26%	9.54%	1.87%	0.52%	68.31%	2.66%	1.94%	5.95%	0.95%	8.26%
2.3.1	人防门	3098549.62	62947.40	7683.05	485.37	2727771.15	12064.79	12686.41	14627.39	4440.29	255843.55
		38.22%	2.03%	0.25%	0.02%	88.03%	0.39%	0.41%	0.47%	0.14%	8.26%
2.3.2	人防配电照明工程	1970037.53	291832.90	63452.98	15058.28	1073465.95	84076.53	59026.19	190972.79	29504.92	162663.65
		24.30%	14.81%	3.22%	0.76%	54.49%	4.27%	3.00%	9.69%	1.50%	8.26%
2.3.3	人防通风空调工程	1957147.13	296721.51	67979.69	16093.77	1045273.51	82490.15	60653.84	196033.39	30323.73	161599.30
		24.14%	15.16%	3.47%	0.82%	53.41%	4.21%	3.10%	10.02%	1.55%	8.26%
2.3.4	人防给排水工程	1080380.83	121761.64	12459.38	10308.03	690971.07	36926.95	25276.06	80837.10	12637.37	89205.76
		13.33%	11.27%	1.15%	0.95%	63.96%	3.42%	2.34%	7.48%	1.17%	8.26%
3	医疗综合楼	199819933.26	34883584.50	64462425.95	4795551.76	53257319.83	8799092.42	7785692.91	7079697.88	2257968.61	16498893.56
		37.91%	17.46%	32.26%	2.40%	26.65%	4.40%	3.90%	3.54%	1.13%	8.26%
3.1	土建工程	135539017.92	25239351.74	62905347.89	4255164.35	14889173.28	6181030.31	5899694.41	3662273.55	1315777.77	11191295.06
		67.83%	18.62%	46.41%	3.14%	10.99%	4.56%	4.35%	2.70%	0.97%	8.26%
3.1.1	建筑工程	90682916.57	19421437.34	43789321.74	3545177.75	3514041.64	5066130.12	4594069.63	2400851.23	864247.06	7487580.27
		66.91%	21.42%	48.29%	3.91%	3.88%	5.59%	5.07%	2.65%	0.95%	8.26%
3.1.2	外墙装饰工程	44856101.35	5817914.40	19116026.15	709986.60	11375131.64	1114900.19	1305624.78	1261422.32	451530.71	3703714.79
		33.09%	12.97%	42.62%	1.58%	25.36%	2.49%	2.91%	2.81%	1.01%	8.26%

3.2	安装工程	64090838.18	9620481.84	1480488.89	531397.55	38324915.20	2611170.89	1879450.42	3411258.67	939974.39	5291904.06
		32.07%	15.01%	2.31%	0.83%	59.80%	4.07%	2.93%	5.32%	1.47%	8.26%
3.2.1	配电照明工程	22956839.01	1980257.81	347324.75	115560.87	16757652.43	559893.17	390002.71	715844.53	195023.79	1895518.82
		35.82%	8.63%	1.51%	0.50%	73.00%	2.44%	1.70%	3.12%	0.85%	8.26%
3.2.2	通风空调工程	21782746.67	4116787.90	636117.37	187799.03	11331029.84	1075410.56	796953.14	1441639.51	398485.81	1798575.41
		33.99%	18.90%	2.92%	0.86%	52.02%	4.94%	3.66%	6.62%	1.83%	8.26%
3.2.3	火灾自动报警系统	4307064.32	1096947.86	209284.48	21434.16	1648336.63	292706.33	206396.17	372856.95	103372.88	355629.16
		6.72%	25.47%	4.86%	0.50%	38.27%	6.80%	4.79%	8.66%	2.40%	8.26%
3.2.4	消防水工程	6342069.68	1387670.21	163858.01	86659.43	2905831.65	375872.56	271815.66	490810.04	135918.44	523657.13
		9.90%	21.88%	2.58%	1.37%	45.82%	5.93%	4.29%	7.74%	2.14%	8.26%
3.2.5	给排水工程	5892571.75	573595.72	54666.20	60751.43	4158327.75	166426.51	117872.23	215441.25	58932.69	486542.62
		9.19%	9.73%	0.93%	1.03%	70.57%	2.82%	2.00%	3.66%	1.00%	8.26%
3.2.6	抗震支架工程	2099430.25	289692.04	35886.68	56115.08	1241185.82	93050.64	63419.78	115022.87	31709.89	173347.45
		3.28%	13.80%	1.71%	2.67%	59.12%	4.43%	3.02%	5.48%	1.51%	8.26%
3.2.7	紧急广播及背景音乐系统	342528.69	82464.23	21607.18	1715.37	134836.60	22195.51	15538.04	28111.00	7789.46	28282.19
		0.53%	24.08%	6.31%	0.50%	39.37%	6.48%	4.54%	8.21%	2.27%	8.26%
3.2.8	防火门监控系统	190601.43	50052.08	6017.57	374.35	74306.65	13391.28	9283.95	16777.48	4652.25	15737.73
		0.30%	26.26%	3.16%	0.20%	38.99%	7.03%	4.87%	8.80%	2.44%	8.26%
3.2.9	余压监测系统	176986.38	43013.99	5726.65	987.83	73407.83	12224.33	8168.74	14755.04	4089.18	14613.55
		0.28%	24.30%	3.24%	0.56%	41.48%	6.91%	4.62%	8.34%	2.31%	8.26%
3.3	标识钢架工程	190077.16	23750.92	76589.17	8989.86	43231.35	6891.22	6548.08	6165.66	2216.45	15694.44
		0.10%	12.50%	40.29%	4.73%	22.74%	3.63%	3.44%	3.24%	1.17%	8.26%
4	发热门诊楼	32303388.35	5695163.02	11399026.07	631336.87	7755965.38	1346028.99	1248433.26	1178652.66	381396.66	2667252.24
		6.13%	17.63%	35.29%	1.95%	24.01%	4.17%	3.86%	3.65%	1.18%	8.26%
4.1	土建工程	22044607.81	4272414.74	11087485.88	546572.82	1497325.49	949902.37	963806.58	666796.11	240007.20	1820196.97
		68.24%	19.38%	50.30%	2.48%	6.79%	4.31%	4.37%	3.02%	1.09%	8.26%
4.1.1	建筑工程	11103852.08	2665795.65	5412541.15	382664.65	937.58	673325.34	609748.98	324778.84	117207.04	916831.82
		50.37%	24.01%	48.74%	3.45%	0.01%	6.06%	5.49%	2.92%	1.06%	8.26%
4.1.2	外墙装饰工程	10940755.73	1606619.09	5674944.73	163908.17	1496387.91	276577.03	354057.60	342017.27	122800.16	903365.15
		49.63%	14.68%	51.87%	1.50%	13.68%	2.53%	3.24%	3.13%	1.12%	8.26%
4.2	安装工程	10073332.32	1400739.75	235799.82	76140.12	6215371.95	389668.87	278500.25	506035.93	139299.05	831743.03
		31.18%	13.91%	2.34%	0.76%	61.70%	3.87%	2.76%	5.02%	1.38%	8.26%

4.2.1	配电照明工程	3610856.43	328268.74	63756.95	20156.25	2585994.53	94770.72	65947.34	120842.92	32982.66	298144.11
		35.85%	9.09%	1.77%	0.56%	71.62%	2.62%	1.83%	3.35%	0.91%	8.26%
4.2.2	通风空调工程	4017610.67	568723.11	87707.51	29125.35	2471344.19	154496.42	112938.58	205084.31	56469.55	331729.32
		39.88%	14.16%	2.18%	0.72%	61.51%	3.85%	2.81%	5.10%	1.41%	8.26%
4.2.3	火灾自动报警系统	669954.32	178450.84	39286.38	2276.63	234060.80	48158.72	33975.07	61359.32	17019.81	55317.33
		6.65%	26.64%	5.86%	0.34%	34.94%	7.19%	5.07%	9.16%	2.54%	8.26%
4.2.4	消防水工程	870552.47	177245.77	27698.12	10662.87	417759.77	48755.53	35246.99	63686.43	17624.50	71880.48
		8.64%	20.36%	3.18%	1.22%	47.99%	5.60%	4.05%	7.32%	2.02%	8.26%
4.2.5	给排水工程	499105.07	77365.01	6797.78	6055.82	293756.38	21941.21	15690.07	28439.85	7844.53	41210.51
		4.95%	15.50%	1.36%	1.21%	58.86%	4.40%	3.14%	5.70%	1.57%	8.26%
4.2.6	抗震支架工程	269686.21	36603.23	4617.56	7220.36	159963.82	11972.88	8160.26	14800.30	4080.13	22267.67
		2.68%	13.57%	1.71%	2.68%	59.31%	4.44%	3.03%	5.49%	1.51%	8.26%
4.2.7	紧急广播及背景音乐系统	41204.58	10411.92	2819.13	248.13	14834.33	2858.42	2002.62	3622.60	1004.45	3402.21
		0.41%	25.27%	6.84%	0.60%	36.00%	6.94%	4.86%	8.79%	2.44%	8.26%
4.2.8	防火门监控系统	44114.01	11098.46	1558.22	85.94	17748.51	3034.00	2097.81	3794.34	1051.85	3642.44
		0.44%	25.16%	3.53%	0.19%	40.23%	6.88%	4.76%	8.60%	2.38%	8.26%
4.2.9	余压监测系统	50248.56	12572.67	1558.17	308.77	19909.62	3680.97	2441.51	4405.86	1221.57	4148.96
		0.50%	25.02%	3.10%	0.61%	39.62%	7.33%	4.86%	8.77%	2.43%	8.26%
4.3	标识钢架工程	185448.22	22008.53	75740.37	8623.93	43267.94	6457.75	6126.43	5820.62	2090.41	15312.24
		0.57%	11.87%	40.84%	4.65%	23.33%	3.48%	3.30%	3.14%	1.13%	8.26%
5	高压氧科楼	960661.72	186861.33	435772.24	14833.25	118283.36	39789.46	40162.64	34052.01	11601.83	79320.70
		0.18%	19.45%	45.36%	1.54%	12.31%	4.14%	4.18%	3.54%	1.21%	8.26%
5.1	土建工程	787020.54	165716.03	431803.39	13409.60	6089.35	33606.96	35828.44	26155.96	9432.20	64983.35
		81.92%	21.06%	54.87%	1.70%	0.77%	4.27%	4.55%	3.32%	1.20%	8.26%
5.1.1	建筑工程	532398.24	107724.98	293663.29	12207.16	6089.35	24769.24	23988.91	14710.38	5288.66	43959.49
		67.65%	20.23%	55.16%	2.29%	1.14%	4.65%	4.51%	2.76%	0.99%	8.26%
5.1.2	外墙装饰工程	254622.30	57991.05	138140.10	1202.44	0.00	8837.72	11839.53	11445.58	4143.54	21023.86
		32.35%	22.78%	54.25%	0.47%	0.00%	3.47%	4.65%	4.50%	1.63%	8.26%
5.2	安装工程	173641.18	21145.30	3968.85	1423.65	112194.01	6182.50	4334.20	7896.05	2169.63	14337.35
		18.08%	12.18%	2.29%	0.82%	64.61%	3.56%	2.50%	4.55%	1.25%	8.26%
5.2.1	配电照明工程	69554.73	10694.08	2127.86	646.65	39966.17	3139.49	2184.64	3963.49	1093.17	5743.05
		40.06%	15.38%	3.06%	0.93%	57.46%	4.51%	3.14%	5.70%	1.57%	8.26%

5.2.2	通风空调工程	60499.69	3811.41	632.07	413.80	46796.39	1120.68	815.50	1507.00	407.68	4995.39			
		34.84%	6.30%	1.04%	0.68%	77.35%	1.85%	1.35%	2.49%	0.67%	8.26%			
5.2.3	给排水及消防工程	2674.57	285.87	6.99	0.09	1904.03	75.52	54.50	99.53	27.24	220.84			
		1.54%	10.69%	0.26%	0.00%	71.19%	2.82%	2.04%	3.72%	1.02%	8.26%			
5.2.4	火灾自动报警系统	28869.42	4713.91	991.17	33.55	16439.86	1300.33	907.10	1650.70	455.31	2383.71			
		16.63%	16.33%	3.43%	0.12%	56.95%	4.50%	3.14%	5.72%	1.58%	8.26%			
5.2.5	抗震支架工程	12042.77	1640.03	210.76	329.56	7087.56	546.48	372.46	675.33	186.23	994.36			
		6.94%	13.62%	1.75%	2.74%	58.85%	4.54%	3.09%	5.61%	1.55%	8.26%			
6	衰变池	1305477.66	263766.05	508085.95	164219.37	0.00	71517.34	85591.01	76609.90	27879.56	107791.73			
		0.25%	20.20%	38.92%	12.58%	0.00%	5.48%	6.56%	5.87%	2.14%	8.26%			
6.1	建筑和装饰工程	1305477.66	263766.05	508085.95	164219.37	0.00	71517.34	85591.01	76609.90	27879.56	107791.73			
		100.00%	20.20%	38.92%	12.58%	0.00%	5.48%	6.56%	5.87%	2.14%	8.26%			
7	机械车位工程	4194000.00	0.00	0.00	0.00	3847706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	346293.58			
		0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.26%			
8	综合支吊架	2832524.47	832078.26	165637.12	230272.48	434019.02	268828.24	202960.24	364393.17	101339.84	233878.17			
		0.54%	29.38%	5.85%	8.13%	15.32%	9.49%	7.17%	12.86%	3.58%	8.26%			
9	室外工程	9178221.46	1225654.54	1426026.68	680699.65	3495059.72	368167.51	378306.45	661934.56	184409.57	757834.79			
		1.74%	13.35%	15.54%	7.42%	38.08%	4.01%	4.12%	7.21%	2.01%	8.26%			
9.1	园林景观工程	263535.40	44551.80	142590.15	2083.09	21455.64	9750.52	9329.37	8839.17	3180.37	21759.80			
		2.87%	16.91%	54.11%	0.79%	8.14%	3.70%	3.54%	3.35%	1.21%	8.26%			
9.2	绿化工程	61809.79	13597.40	4086.00	2207.94	29336.47	2055.62	2846.42	1629.89	948.32	5103.56			
		0.67%	22.00%	6.61%	3.57%	47.46%	3.33%	4.61%	2.64%	1.53%	8.26%			
9.3	电气工程	1048951.81	114042.86	143106.25	26280.55	546181.40	39622.56	28061.94	51012.01	14032.34	86610.70			
		11.43%	10.87%	13.64%	2.51%	52.07%	3.78%	2.68%	4.86%	1.34%	8.26%			
9.4	给排水管网工程	5516851.56	723607.36	1043634.64	636230.14	1551746.90	220731.11	271923.75	480268.85	133141.91	455519.85			
		60.11%	13.12%	18.92%	11.53%	28.13%	4.00%	4.93%	8.71%	2.41%	8.26%			
9.5	亮化工程	2287072.90	329855.12	92609.64	13897.93	1346339.31	96007.70	66144.97	120184.64	33106.63	188840.88			
		24.92%	14.42%	4.05%	0.61%	58.87%	4.20%	2.89%	5.25%	1.45%	8.26%			
主要工料指标														
工料名称		人工(元)	水泥(t)	钢筋(t)	瓷砖（m²）	预拌砂浆(m³)	真石漆（kg）	玻璃（m²）	防水卷材（m²）	砂（m³）	商品混凝土（m³）	无机涂料（kg）	砌块（千块）	氟碳喷涂铝单板（m²）
每100m²工料指标		79545.64	5.92	16.32	22.31	4.78	38.91	9.06	104.17	6.25	111.22	34.89	0.81	22.63